



SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - FASE V
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Data Base 17/11/2015 Boletim CPOS 166 Com Desoneração

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						9.339,46
CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m ²	4,50	364,99	1.642,46
CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	4.300,00	1,79	7.697,00
2.0 PAVIMENTAÇÃO						293.658,22
CPOS	540435	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	3.526,00	62,58	220.657,08
CPOS	540604	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	1.730,00	34,71	60.048,30
CPOS	540610	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m ³	41,28	313,78	12.952,84
3.0 SINALIZAÇÃO						3.830,40
CPOS	970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m ²	4,10	593,95	2.435,20
CPOS	970514	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	73,50	14,14	1.039,29
CPOS	970513	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m ²	4,10	34,25	140,43
CPOS	120102	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	5,60	38,48	215,49
TOTAL						306.828,08
BDI = 24,74%						75.909,27
TOTAL GERAL						382.737,35

Eng. Gilson L. O. Santos
CREA 5062053958
ART 92221220160285813