



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí  
Paço Municipal Professor Miguel Reale

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha  
São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110  
E-mail: [convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br](mailto:convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br) –



# ***MEMORIAL***

# ***DESCRITIVO***

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO DO SERRANO

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ -SP



**Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí**  
**Paço Municipal Professor Miguel Reale**

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha  
São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110  
E-mail: [convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br](mailto:convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br) –



## **ÍNDICE**

---

- 1. SERVIÇOS PRELIMINARES**
- 2. PISO**
- 3. DRENAGEM**
- 4. SINALIZAÇÃO**
- 5. LIMPEZA FINAL DA OBRA**
- 6. RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR**



---

**Obra:** Recapeamento Asfáltico Bairro do Serrano  
**Local:** Estrada Municipal Armando Pereira Goulart  
**Município:** São Bento do Sapucaí - SP

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Para esta etapa da obra deverá ocorrer a instalação da placa de obra, a limpeza inicial de todo o local conforme consta na planilha orçamentária.

### 2. PISO:

#### Preparação do Piso existente

Limpeza e preparação do piso existente em asfalto para receber a imprimação betuminosa ligante. Deverá antes deste serviço realizar o fechamento de buracos existente em toda a extensão da estrada com bica corrida compactada.

#### Aplicação do novo Asfalto

Após limpeza, fechamento dos buracos e aplicação da imprimação realizar por trechos o novo piso com máquinas apropriadas em camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBQU) em toda a extensão da via com espessura média de 6 cm, conforme indicado no projeto.

### 3. SINALIZAÇÃO

Na sinalização da via o executante deverá seguir fielmente o que está estipulado no projeto, estando atento aos manuais do DER. Na sinalização horizontal aplicar material vinílico ou acrílico, conforme planilha orçamentária.

### 4. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Na ocasião da entrega da obra, a Empreiteira deverá executar uma limpeza geral, removendo todo o entulho em bota-fora. Todas as manchas, respingos de tinta ou salpicados de argamassa serão completamente removidos. Concluída a obra, a Empreiteira executará todos os arremates que julgar necessário ou que forem determinados pela Fiscalização.

### 6. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

Os serviços a serem executadas na forma do presente memorial, deverão ser garantidos pela firma empreiteira quanto ao seu perfeito funcionamento, quanto à qualidade dos materiais empregados e ainda, quanto à conformidade com as exigências em vigor nesta data, imposta pela ABNT. A empreiteira substituirá por sua conta, qualquer material, ou aparelho de seu fornecimento que durante o prazo de cinco anos, a contar da data da entrega dos trabalhos, apresentar defeitos decorrentes de fabricação, instalação ou da montagem do mesmo. A execução das instalações deve ser dirigida por profissional habilitado, registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, familiarizado com os procedimentos, materiais



**Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí**  
**Paço Municipal Professor Miguel Reale**

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha  
São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110  
E-mail: [convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br](mailto:convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br) –



utilizados e normas técnicas pertinentes, devendo ser recolhida a competente ART. Demais responsabilidades do Construtor encontram-se descritas no edital e na minuta de Contrato.

**Gilson Luis de Oliveira Santos**  
**Responsável Técnico**  
**CREA 5062053958**  
**ART nº 28027230171419863**